

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На надання послуг з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту:
**Будівництво артезіанської свердловини в с. Лупареве Галицинівської ТГ
 Миколаївської області для покращення водопостачання.**

№ п/п	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1	Назва та місце розташування об'єкту	«Будівництво артезіанської свердловини по вул. Курортна, 14-а в м. Миколаєві для водопостачання Обласної санаторної школи інтернату № 7» м. Миколаєв, Миколаївська обл., вул. Курортна, 14-а .
2	Підстави для проектування	Договір
3	Вид будівництва	Нове будівництво
4	Стадійність проектування	В одну стадію Робочий проект (РП)
5	Інженерні вишукування.	Виконуються проектною організацією
6	Топографічна зйомка масштабу 1:500	Виконуються проектною організацією
7	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо).	Відсутні
8	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об'єкта.	При будівництві артезіанської свердловини передбачити: - дебіт свердловини 3 м ³ /год, 72 м ³ /добу; - автоматизовану систему керування свердловиною з встановленням електромагнітного витратоміра, п'єзометричної трубки. - Будівництво водогону до місця врізки у загальний водогін – відповідно ТУ Комунального підприємства (орієнтовно 50 м); - Влаштування кабельної лінії 0,4 кВ до місця під'єднання до електромереж – відповідно ТУ Обленерго (орієнтовно – 50 м);
9	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.	В одну чергу, одним пусковим комплексом
10	Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації;	Споруда відповідає класу наслідків СС2
11	Вказівки про необхідність:	
	- попередніх погоджень проектних рішень;	Перед проведенням експертизи проектної документації виконати попередні погодження із Замовником
	Потужність або	Артезіанська свердловина в дебіті 3 м ³ /год

	характеристика об'єкта, виробнича програма.	
12	Вимоги до благоустрою майданчика.	Згідно норм проектування
13	Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів.	Згідно норм проектування
14	Вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка впливів на навколишнє середовище".	Згідно чинного законодавства
15	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.	Згідно норм проектування та чинного законодавства.
16	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник.	Відсутні
17	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.	Згідно чинного законодавства
18	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).	Згідно чинного Законодавства та норм проектування
19	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта.	Згідно норм проектування
20	Вимоги до розроблення спеціальних заходів.	Відсутні
21	Вимоги щодо доступності для МГН	Згідно норм проектування
22	Склад та зміст проектно-кошторисної документації.	В складі проектно-кошторисної документації виконати наступні розділи: - Загальна пояснювальна записка - Генеральний план - Архітектурно-будівельні рішення (АБ); - Опалення та вентиляція (ОВ); - Електротехнічні рішення (ЕТР); - Вода та каналізація (ВК); - Проект організації будівництва; - Кошторисна документація При необхідності розробити потрібні розділи Проект виконати згідно ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектно-кошторисної документації на будівництво»
23	Вимоги щодо експертизи проектно-кошторисної документації	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації (здійснюється виконавцем за дорученням замовника)
24	Вимоги до кошторисної документації	В зведеному кошторисному розрахунку передбачити: - розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва врахувати 12588,80 грн для працівників середнього розряду 3,8. - відстань перевезення ґрунту до 15 км. - Витрати на службу замовника - Введення в експлуатацію - Виготовлення паспорту на свердловину

		Проектну документацію розробити українською мовою Надати замовнику паперовому вигляді: - Проектну документацію в чотирьох примірниках - Один примірник в електронному форматі, для кошторисної частини проектної документації – в форматі ims програмного комплексу АВК). Експертний звіт (позитивний)
--	--	---