

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На надання послуг з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту:

Будівництво артезіанської свердловини в с. Архангельське Високопільської ТГ Херсонської області для покращення водопостачання.

№ п/п	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1	Назва та місце розташування об'єкту	Будівництво артезіанської свердловини в с. Архангельське Високопільської ТГ Херсонської області для покращення водопостачання в с. Архангельське, Бериславський р-н, Херсонська обл, північна частина села кінець вулиці Гетьмана Дорошенка.
2	Підстави для проектування	Договір
3	Вид будівництва	Нове будівництво
4	Стадійність проектування	В одну стадію Робочий проект (РП)
5	Інженерні вишукування.	- Інженерно-геологічні вишукування - Топо-геодезичні вишукування (масштаб 1:500)
8	Дані про особливі умови будівництва	Врахувати можливу підвищену сейсмічність сельбищних територій
9	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об'єкта.	При будівництві артезіанської свердловини передбачити: - дебіт свердловини 12 м ³ /год, 288 м ³ /добу; - автоматизовану систему керування свердловиною з встановленням електромагнітного витратоміра, п'єзометричної трубки; - Влаштування водонапірної башти V = 25 м ³ на території ЗСО свердловини; - Влаштування зворотного осмосу у окремому приміщенні; - Влаштування кабельної лінії 0,4 кВ до місця під'єднання до електромереж – відповідно ТУ Обленерго (орієнтовно – до точки підключення РЕС – 162 м, будівництво повітряної нової лінії ЛЕП – 162 м);
10	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.	В одну чергу, одним пусковим комплексом
11	Визначення класу (наслідків) відповідальності та установленого строку експлуатації;	- споруда відповідає класу наслідків СС2; - амортизаційний строк експлуатації – 25 років.
12	Вказівки про необхідність:	
	- попередніх погоджень проектних рішень;	Перед проведенням експертизи проектної документації виконати попередні погодження із Замовником
	- потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма.	Артезіанська свердловина в дебітом 12 м ³ /год

13	Вимоги до благоустрою майданчика.	У відповідності до чинних нормативно-правових актів
14	Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів.	Згідно з вимогами нормативних документів
15	Вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка впливів на навколишнє середовище".	Згідно з вимогами нормативних документів
16	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.	Передбачити заходи з енергоефективності, враховуючи вимоги енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» затвердженої Розпорядженням Кабінету міністрів України від 18.08.2017 № 605-р. Передбачити сучасні енергозберігаючі матеріали для утеплення фундаментів будівель
17	Вимоги до проектної документації	Виконується згідно до Постанови КМУ від 11.05.2011 № 560 (зі змінами) та ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».
18	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник.	Відсутні
19	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.	Згідно чинного законодавства
20	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).	Згідно з вимогами нормативних документів
21	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта.	Згідно норм проектування
22	Вимоги до розроблення спеціальних заходів.	Відсутні
23	Вимоги щодо доступності для МГН	Згідно з чинним законодавством, враховуючи ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». При неможливості у повному обсязі забезпечити вимоги доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю, здійснюється їх розумне пристосування.
24	Вимоги щодо експертизи проектно-кошторисної документації	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації (здійснюється виконавцем за дорученням замовника)
25	Вимоги до кошторисної документації	В зведеному кошторисному розрахунку передбачити: - розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва врахувати 12588,80 грн для працівників середнього розряду 3,8. - відстань перевезення ґрунту до 15 км. - Витрати на службу замовника - Введення в експлуатацію

		- Виготовлення паспорту на свердловину
26	Кількість примірників проектно-кошторисної документації	Проектну документацію з позитивним висновком експертизи розробити та передати Замовнику у 4-ох примірниках на паперових носіях і на електронному носії

Схема розташування проектної свердловини в с. Архангельське



Координати проектної свердловини 47°26'43.48"С 33°23'43.00"В