

Додаток 1ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На надання послуг з розробки проєктно-кошторисної документації з нового будівництва артезіанської свердловини для водопостачання Білозерської центральної районної лікарні за адресою: Херсонська обл., с-ще Білозерка, вул. Свободи, 192 в.

№ п/п	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1	Назва та місце розташування об'єкту	Будівництво артезіанської свердловини для водопостачання Білозерської центральної районної лікарні за адресою: Херсонська обл., с-ще Білозерка, вул. Свободи, 192 в
2	Підстави для проектування	Договір
3	Вид будівництва	Нове будівництво
4	Стадійність проектування	В одну стадію Робочий проєкт (РП)
5	Інженерні вишукування	- Інженерно-геологічні вишукування - Топо-геодезичні вишукування (масштаб 1:500)
6	Дані про особливі умови будівництва	Немає
7	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об'єкта.	При будівництві артезіанської свердловини передбачити: - дебіт свердловини 12 м ³ /год, 288 м ³ /добу; - автоматизовану систему керування свердловиною з встановленням електромагнітного витратоміра, п'єзометричної трубки; - Будівництво 2-гілок водогону загальною довжиною 50 м; - Влаштування кабельної лінії 0,4 кВ до місця під'єднання до електромереж орієнтовно – до точки підключення – 30м.
8	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.	В одну чергу, одним пусковим комплексом
9	Визначення класу (наслідків) відповідальності та встановленого строку експлуатації	- Споруда відповідає класу наслідків СС2; - амортизаційний строк експлуатації – 25 років.
10	Вказівки про необхідність:	
10.1	- попередніх погоджень проєктних рішень	Перед проведенням експертизи проєктної документації виконати попередні погодження із Замовником
11	Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма.	Артезіанська свердловина в дебітом 12 м ³ /год
12	Вимоги до благоустрою майданчика.	У відповідності до чинних нормативно-правових актів
13	Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів.	Згідно з вимогами нормативних документів

14	Вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка впливів на навколишнє середовище".	Згідно з вимогами нормативних документів
15	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.	Передбачити заходи з енергоефективності та сучасні енергозберігаючі матеріали для будівництва
16	Вимоги до проєктної документації	Виконується згідно до Постанови КМУ від 11.05.2011 № 560 (зі змінами) та ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проєктної документації на будівництво».
17	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник.	Відсутні
18	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.	Згідно чинного законодавства
19	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).	Згідно з вимогами нормативних документів
20	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта.	Згідно норм проектування
21	Вимоги до розроблення спеціальних заходів.	Відсутні
22	Вимоги щодо доступності для МГН	Згідно з чинним законодавством, враховуючи ДБН В. 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»
23	Вимоги щодо експертизи проєктно-кошторисної документації	Проходження експертизи проєктної документації (здійснюється виконавцем за дорученням замовника)
24	Вимоги до кошторисної документації	В зведеному кошторисному розрахунку передбачити: - розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва врахувати 12588,80 грн для працівників середнього розряду 3,8. - Відстань перевезення ґрунту до 15 км. - Витрати на службу замовника - Введення в експлуатацію - Виготовлення паспорту на свердловину
25	Кількість примірників проєктно-кошторисної документації	Проєктну документацію з позитивним висновком експертизи розробити та передати Замовнику у 4-ох примірниках на паперових носіях і на електронному носії

Схема розташування майданчика будівництва свердловини
для водопостачання
Білозерської центральної районної лікарні



Координати проекційної свердловини в системі WGS -84
46°36'58.47"C 32°26'24.51"B