

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На надання послуг з розробки проектно-кошторисної документації з нової будівництва артезіанської свердловини в с. Андріївка Мологівської ТГ Одеської області для покращення водопостачання.

№ п/п	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1	Назва та місце розташування об'єкту	Нове будівництво артезіанської свердловини в с. Андріївка Мологівської ТГ Одеської області для покращення водопостачання в с. Андріївка, Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл., вул. Миру 2-а, західна окраїна села.
2	Підстави для проектування	Договір
3	Вид будівництва	Нове будівництво
4	Стадійність проектування	В одну стадію Робочий проект (РП)
5	Інженерні вишукування	Виконуються проектною організацією
6	Топографічна зйомка масштабу 1:500	Виконуються проектною організацією
7	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо).	Відсутні
8	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об'єкта.	При будівництві артезіанської свердловини передбачити: - <i>Санітарно-технічний тампонаж непрацюючої аварійної свердловини</i> - автоматизовану систему керування свердловиною з встановленням електромагнітного витратоміра, п'єзометричної трубки. - Будівництво водогону до місця врізки у загальний водогін – відповідно ТУ Комунального підприємства - Влаштування кабельної лінії до місця під'єднання до електромереж – відповідно ТУ
9	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.	В одну чергу, одним пусковим комплексом
10	Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації;	Споруда відповідає класу наслідків СС2
11	Вказівки про необхідність:	
	- попередніх погоджень проектних рішень;	Перед проведенням експертизи проектної документації виконати попередні погодження із Замовником
	- характеристика об'єкта, виробнича програма.	цільове призначення – питне і санітарно-гігієнічне водопостачання.

12	Вимоги до благоустрою майданчика.	Згідно норм проєктування
13	Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів.	Згідно норм проєктування
14	Вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка впливів на навколишнє середовище".	Згідно чинного законодавства
15	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.	Згідно норм проєктування та чинного законодавства.
16	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник.	Відсутні
17	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.	Згідно чинного законодавства
18	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).	Згідно чинного Законодавства та норм проєктування
19	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта.	Згідно норм проєктування
20	Вимоги до розроблення спеціальних заходів.	Відсутні
21	Вимоги щодо доступності для МГН	Згідно норм проєктування
22	Склад та зміст проєктно-кошторисної документації.	В складі проєктно-кошторисної документації виконати наступні розділи: - Загальна пояснювальна записка - Генеральний план - Архітектурно-будівельні рішення (АБ); - Опалення та вентиляція (ОВ); - Електротехнічні рішення (ЕТР); - Вода та каналізація (ВК); - Проєкт організації будівництва; - Кошторисна документація При необхідності розробити потрібні розділи Проєкт виконати згідно ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проєктної документації на будівництво»
23	Вимоги щодо експертизи проєктно-кошторисної документації	Проходження експертизи проєктної документації (здійснюється виконавцем за дорученням замовника)
24	Вимоги до кошторисної документації	В зведеному кошторисному розрахунку передбачити: - розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва врахувати 12588,80 грн для працівників середнього розряду 3,8. - відстань перевезення ґрунту до 15 км. - Витрати на службу замовника - Введення в експлуатацію - Виготовлення паспорту на свердловину Проєктну документацію розробити українською мовою

		Надати замовнику паперовому вигляді: - Проектну документацію в чотирьох примірниках - Один примірник в електронному форматі, для кошторисної частини проктної документації – в форматі ims програмного комплексу АВК). Експертний звіт (позитивний)
--	--	---



Координати проектної свердловини
46.221580, 30.079801